

衡阳市生态环境局文件

衡环发〔2023〕65号

签发人：蒋云新

衡阳市生态环境局 关于湖南衡阳珠晖区环江 220kV 变电站 110kV 送出工程环境影响报告表的批复

国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司：

你公司报送的《关于申请报批〈湖南衡阳珠晖区环江 220kV 变电站 110kV 送出工程环境影响报告表〉的请示》和我局珠晖、衡南分局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南衡阳珠晖区环江 220kV 变电站 110kV 送出工程位于湖南省衡阳市珠晖区、衡南县境内，建设内容包括酃湖～茶山坳 π 入衡阳环江 110kV 线路工程、衡阳环江～狮子山（T 入前进）110kV 线路工程、衡阳环江～和平 110kV 线路工程、前进 110kV 变电站间隔扩建工程。其中酃湖～茶山坳 π 入衡阳环江 110kV 线路工程起自 220kV 衡阳环江变 110kV 侧 1Y（茶山坳）、3Y（酃湖）出线间隔，止于 110kV 酃茶线 40# 杆附近 π 接点，新建线路路径总长约 5.55km，其中架空部

分长约 3.4km、电缆部分 2.15km，新建杆塔 12 基，拆除 π 接点处原 110kV 酃茶线 40# 单回路水泥双杆 1 基；衡阳环江 ~ 狮子山 (T 入前进) 110kV 线路工程起自 220kV 衡阳环江变 110kV 侧 10Y 出线间隔，止于 110kV 酃铁狮和线 27-T002# 钢管杆附近，新建线路路径总长约 7.73km，其中架空部分长约 2.63km，电缆部分约 5.1km，新建杆塔 24 基；衡阳环江 ~ 和平 110kV 线路工程起自 220kV 衡阳环江变 110kV 侧 9Y 出线间隔，止于 110kV 酃铁狮和线 22 钢管杆附近改接点，线路路径总长约 7.9km，其中架空部分 2.6km、电缆部分 5.3km，与衡阳环江 ~ 狮子山 (T 入前进) 110kV 线路工程共塔架设；前进 110kV 变电站间隔扩建工程是在 110kV 前进变电站内扩建 1 个 110kV 的 GIS 出线间隔。该工程总投资 9682 万元，其中环保投资 46 万元，占工程总投资的 0.48%。根据湖南省湘电试验研究院有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见及珠晖、衡南分局的初审意见，建设单位在落实报告表及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你公司按环境影响报告表中的工程规模、性质、路径建设。

二、工程在设计、建设和运行期间，应着重做好如下工作：

1、严格落实工频电、磁场污染防治措施，按照《110kV ~ 750kV 架空输电线路设计规范》规范设计，按要求施工，确保本工程电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的标准要求。

2、严格落实噪声污染防治措施，施工时优先选用低噪声施工机械和设备，避免夜间施工，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求；运行时，做好日常巡检维护，确保变电站噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应限值要求、沿线环境敏感目标的噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应限值要求。

3、加强施工期环境管理，文明施工，落实生态保护措施。通过利用已有道路、减少土石方开挖量、做好生态修复等措施减少植被破坏；通过收集、处理后回用等措施防止施工废水和清洗废水外排；通过遮盖和洒水等措施防止扬尘；通过分类收集和封闭式转运等措施妥善处置固体废物。

4、建立健全环境保护管理制度，做好电磁环境科普宣传；规范项目运行管理，定期开展环境监测；做好应急预案，防止意外事故发生。

三、若工程建设内容发生重大变更时须重新办理环境保护审批手续；若自批复之日起超过5年方开工建设，须重新办理环境保护审批手续。

四、本工程竣工后，应按法定时限要求开展环保竣工自主验收工作，并按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

五、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环评文件送至衡阳市生态环境局珠晖、衡南分局，衡阳市生态环境局珠晖、衡南分局分别负责辖区内本工程的日常环境监管工作。

衡阳市生态环境局
2023年5月16日

（信息公开形式：主动公开）

抄送：衡阳市生态环境局珠晖、衡南分局。